

場館 layout 更新確認

Anne Retail Analytics

人流看板系統-硬體架設確認

Fig.1 室內裝修1F施工圖 v20231219

(採購合約書P29，平面圖若有設計變更需重新評估)




Fig.2 室內裝修1F施工圖 v20240812 - P1





Table1. Layout 變更後確認 - v20240816

	項目	確認內容
1	攝影機位置	共11台，準確位置以現場狀況為準
2	人流熱區範圍 (灰底區，無法偵測)	<p>新增兩個無法偵測區域 (Fig.2 星星藍框處)</p> <ol style="list-style-type: none"> 香水試作區廊道加上天花板，高度降至 290m，有效視野縮減 新增隔間 1F19、1F21 <p>詳見附錄一 ← 此為超連結</p>
3	DIY作坊 - 儲藏室 (1F-4)	<ul style="list-style-type: none"> 空間需求：放置4台主機與1台螢幕 電源孔需求：110V，共6個 網路孔需求：共8個 *4個連接 外網 *4個連接 1F機櫃內的PoE路由器 <p>詳見附錄二 ← 此為超連結</p>
4	1F 機櫃 (攝影機路由所在)	<ul style="list-style-type: none"> 空間需求：放置 1台 PoE 路由器 電源孔需求：110V，共2個 網路孔需求：共1個，連接 外網 網路拉線需求 (需留線孔)：共15條 *11條連接對應攝影機 *4條連接至DIY作坊的儲藏室 <p>詳見附錄二 ← 此為超連結</p>


機櫃位置待確認

附錄一：新增隔間 1F19、1F21


室內裝修 1F施工圖 v20240812 - P18、P29、P31




1F19



1F21



附錄二：網路孔 & 電源 需求確認



圖面版本 v20240812

1. PoE路由器 預計放在貨梯上的機櫃

- 機櫃內需放 1組PoE路由器：270(L) x 180(W) x 44mm(H)
- 機櫃內需預留 2個110V的AC 電源孔
- 機櫃內需預留 1個外網網路孔
- 機櫃內的 PoE路由器 連接1F的11台攝影機的網路線 & 拉線4條網路線至DIY教室

2. 四台主機 預計放在 1F DIY教室(作坊) 的儲藏室

- 儲藏室需放 4台主機 + 1台螢幕
- 儲藏室需預留 6個110V AC 電源孔
- 儲藏室需預留 4個外網網路孔：皆需設定固定IP，for遠端查修 & 訪問系統使用
- 儲藏室需預留 4個攝影機網路孔：從1F貨梯上的機櫃內的 PoE 路由器拉線過來

人流取樣需求 作業方式說明


Anne Retail Analytics

取樣作業方式說明


項目	內容
前置條件	<ul style="list-style-type: none">硬體裝設 / 遠端設定完成館內牆面、地板裝潢完成館內燈光照明設備裝設完成，且取樣時客戶可配合模擬營運時的環境光線館內大型櫃體、大型擺設裝設完成，短期內不會增設或移動
協作單位	<ul style="list-style-type: none">ADT、AMC、客戶
作業分工	<ul style="list-style-type: none">取樣錄製：1人 (AMC 遠端操作)取樣情境模擬：5~10人 (ADT or 客戶指派)
取樣時間	<ul style="list-style-type: none">前置條件達成後，請ADT協助與客戶確認取樣時間
取樣方式	<ul style="list-style-type: none">3種取樣情境模擬，預計40~60分鐘，詳見附錄三~五 ← 此為超連結待確認錄影檔案由遠端傳輸或請ADT協助將檔案以其他方式帶回給AMC

附錄三：取樣情境1

- 需求人數：5~10 人
- 用途：場館人數計數功能驗證
 - 所有人一同沿路徑 (0 → 10) 依序行走 2 次
 - 所有人一同路徑反方向 (10 → 0) 依序行走 2 次




- 需求人數：5~10 人
- 用途：人流熱力圖功能驗證
- 所有人一同沿路徑(0 → 13)依序行走 2 次



附錄五：取樣情境3

- 需求人數：5~10 人
- 用途：人流辨識模型訓練
- 各自行走，黃色區域各角落盡量都要走過，時間約 10 Min.





Tap Into The Possibilities

AUO